

**Przedmiar robót**

**Stolarka okienna i drzwiowa**

Budowa: Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim elewacji, remoncie dachu, wymianie stolarki okiennej oraz remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej i remoncie istniejącego drenażu opaskowego w budynku nr 19.

Lokalizacja: ul. dr J. Babińskiego 29, dz. nr 1/31, 30-393 Kraków

Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie  
30-393 Kraków

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Inżynierskie M-INWESTYCJE  
ul. Żelazowskiego 29  
30-694 Kraków  
tel. kom. 0-508-436-556  
www.m-inwestycje.pl  
e-mail: biuro@m-inwestycje.pl

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>		
1	Element	<b>Stolarka okienna</b>		
1	KNR 19/930/5 (1)	P.a. wymiana istniejącej stolarki okiennej - okna piwniczne i strychowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,64*0,40*22+0,60*0,46*3+0,46*0,40*2+0,70*0,50+0,64*0,54*3+1,06*0,26*9		10,70
		RAZEM:		10,70
			m2	10,70
2	KNR 19/929/9 (1)	P.a. wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna drewniane, pojedyncze z zachowaniem podziałów pierwotnych. Okna należy wykonać z zachowaniem współczynnika przenikania ciepła aktualnym na dzień montażu okien.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*1,06		1,59
		0,56*1,50*8		6,72
		0,56*1,69*2		1,89
		1,02*1,31		1,34
		0,64*1,97*2		2,52
		0,56*0,46*3		0,77
		RAZEM:		14,83
			m2	14,83
3	KNR 19/929/10 (1)	P.a. wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna drewniane, pojedyncze z zachowaniem podziałów pierwotnych. Okna należy wykonać z zachowaniem współczynnika przenikania ciepła aktualnym na dzień montażu okien.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20*2,30*18		49,68
		1,12*2,14*35		83,89
		1,50*2,45		3,68
		1,04*2,14*3		6,68
		RAZEM:		143,93
			m2	143,93
4	KNR 19/929/11 (1)	P.a. wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna drewniane, pojedyncze z zachowaniem podziałów pierwotnych. Okna należy wykonać z zachowaniem współczynnika przenikania ciepła aktualnym na dzień montażu okien.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*2,45		3,68
		RAZEM:		3,68
			m2	3,68
5	KNP 7/101/3	Krata okienna K1	kg	471,96
2	Element	<b>Stolarka drzwiowa</b>		
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi transport do warsztatu/ po wykonaniu konserwacji transport do miejsca zabudowy	kp 1	4,00
7	Kalkulacja indywidualna	Renowacja i wykonanie prac konserwatorskich drzwi	m2	17,52